



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

“Estado de São Paulo”

Memorial Descritivo de Obra

Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA NO COMPLEXO ESPORTIVO, NO FINAL DA RUA AMÉRICO PIRES DA COSTA.

Local: RUA AMÉRICO PIRES DA COSTA, ARANDU/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

“Estado de São Paulo”

1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

O objetivo deste memorial é complementar as informações de planilha e esclarecer os procedimentos de obra.

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este Memorial e com os documentos nele referidos.

Quaisquer problemas técnicos com relação a materiais e ou fornecedores, devem ser levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO, o qual indicará como solucioná-los.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Segurança do trabalho

A empresa contratada deverá atender todas as recomendações constantes nas normas e obrigações do empregador relativas à segurança do Trabalhador.

2.2. Mão de obra

Observar as práticas de boa execução, empregando somente material com a qualidade especificada.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços. No caso em que haja subcontratadas, estas deverão ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas apresentados.

Garantir o apoio necessário à administração dos serviços, principalmente para que sejam recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribuições previdenciárias.

Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir durante a execução, até a conclusão dos serviços sob sua responsabilidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

“Estado de São Paulo”

Cumprir a legislação trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer contribuições da previdência social e legislação trabalhista, inclusive das subcontratadas.

Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrão por conta da CONTRATADA, que providenciará o seu fiel recolhimento.

2.3. Alvenaria de Pedra Argamassa

Considerou-se nestas especificações como Alvenaria de Pedra argamassada, os serviços de mão de obra, assentamento das pedras e rejuntamento com argamassa cimento areia. Está prevista a execução de muro de arrimo em alvenaria de pedra argamassada na base da encosta, pra conter o esforço do terreno, se assim for determinada pela fiscalização designada para acompanhamento da obra através de desenhos ilustrativo.

Deverá a contratada escavar de forma manual inclusive o material desmoronado, nos locais designado pela fiscalização obedecendo aos quantitativos constantes na planilha orçamentária.

Após limpeza das cavas de fundação, será lançada uma camada de argamassa sobre a qual serão assentadas as pedras da alvenaria em elevação, argamassa em todos os pontos de concreto pedra a pedra. As pedras deverão ser de bloco de rocha, sã, duráveis, livres de material orgânico, resistentes à ação do tempo e da água. A argamassa a ser utilizada deverá ser de cimento e areia no traço 1:3 (108 Kg de cimento/P m³ de pedra) em volume.

O pagamento será feito pelo preço unitário proposto, para o metro quadrado de alvenaria argamassada e deverá incluir todos os custos listados a seguir: assentamento das pedras, marcação dos elementos de alvenaria (gabarito), abertura das cavas em qualquer tipo de solo, execução da argamassa de cimento e areia no traço indicado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

“Estado de São Paulo”

2.4. Limpeza Final

Após o termino dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando tudo limpo e em perfeito estado de funcionamento, com a retirada de todo entulho em caminhão basculante para ser jogado em local apropriado.

Toda e qualquer modificação necessária no padrão tipo, detalhes e especificações, inclusive acréscimos, só será admitida com prévia autorização da Prefeitura Municipal de Arandu, através de ofício encaminhado e posterior autorização da fiscalização responsável pela execução do contrato.

Prefeitura do Municipal de Arandu, 28 de julho de 2022.

Responsável Técnico: Eduardo Fernandes Aguilar

CREA/SP: 5070437809